Tabel 5.23 Tabel hasi evaluasi pada kondisi penutupan Simpang 0 km

MOVEMENT	QLEN	QLENMAX	VEHS(ALL)	PERS(ALL)	LOS(ALL)	LOSVAL(ALL)	VEHDELAY(ALL)	PERSDELAY(ALL)	STOPDELAY(ALL)	STOPS(ALL)	EMISSIONSCO	EMISSIONSNOX	EMISSIONSVOC	FUELCONSUMPTION
Jl. Jendral A. Yani - Jl. Kyai A. Dahlan	0.04	21.79	37	37	LOS_A	1	1.79	1.79	0	0	13.16	2.561	3.05	0.188
Jl. Jendral A. Yani - Jl. Trikora	0.04	21.79	38	38	LOS_A	1	9.62	9.62	4.97	0.5	24.466	4.76	5.67	0.35
Jl. Jendral A. Yani - Jl. Panembahan Senopati	0.04	21.79	0	0	LOS_F	6					0	0	0	0
Jl. Kyai A. Dahlan - Jl. Trikora	96.91	119.31	163	163	LOS_F	6	127.33	127.33	89.55	6.81	667.644	129.899	154.733	9.551
Jl. Kyai A. Dahlan - Jl. Panembahan Senopati	97.1	119.5	0	0	LOS_F	6					0	0	0	0
Jl.Trikora - Jl. Kyai A. Dahlan	0	0	116	116	LOS_A	1	6.11	6.11	0.52	0.23	54.429	10.59	12.615	0.779
Jl.Trikora - Jl. Panembahan Senopati	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Panembahan Senopati - Jl. Kyai A. Dahlan	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Panembahan Senopati - Jl. Trikora	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Trikora - Jl. Kyai A. Dahlan	0.96	72.17	126	126	LOS_A	1	8.75	8.75	1	0.28	65.512	12.746	15.183	0.937
Rata-rata/ Jumlah	32.5	119.5	480	480	LOS_F	6	47.91	47.91	31.19	2.48	841.593	163.743	195.047	12.04

Tabel 5.24 Tabel hasi evaluasi pada kondisi penutupan Simpang Senopati

MOVEMENT	QLEN	QLENMAX	VEHS(ALL)	PERS(ALL)	LOS(ALL)	LOSVAL(ALL)	VEHDELAY(ALL)	PERSDELAY(ALL)	STOPDELAY(ALL)	STOPS(ALL)	EMISSIONSCO	EMISSIONSNOX	EMISSIONSVOC	FUELCONSUMPTION
Jl. Panembahan Senopati - Jl. Brig. Jend. Katamso	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Panembahan Senopati - Jl. Sultan Agung	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Mayor Suryotomo - Jl. Panembahan Senopati	67.76	163.17	0	0	LOS_F	6					0	0	0	0
Jl. Mayor Suryotomo - Jl. Brig. Jend. Katamso	67.76	163.17	121	121	LOS_F	6	81.01	81.01	53.41	4.77	348.222	67.751	80.704	4.982
Jl. Mayor Suryotomo - Jl. Sultan Agung	45.72	133.75	73	73	LOS_D	4	46.49	46.49	33.23	2.04	110.691	21.536	25.654	1.584
Jl. Brig. Jend. Katamso - Jl. Sultan Agung	72.05	147.12	153	153	LOS_F	6	85.42	85.42	73.64	1.69	300.388	58.445	69.618	4.297
Jl. Sultan Agung - Jl. Mayor Suryotomo	73.93	111.76	84	84	LOS_F	6	83.98	83.98	62.46	4.3	223.243	43.435	51.739	3.194
Jl. Sultan Agung - Jl. Brig. Jend. Katamso	0.15	9.43	102	102	LOS_C	3	22.91	22.91	9.01	1.47	101.633	19.774	23.554	1.454
Jl. Sultan Agung - Jl. Panembahan Senopati	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Sultan Agung - Jl. Mayor Suryotomo	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Jl. Brig. Jend. Katamso - Jl. Mayor Suryotomo	1.05	42.64	104	104	LOS_B	2	10.89	10.89	6.03	0.38	53.573	10.423	12.416	0.766
Jl. Panembahan Senopati - Jl. Mayor Suryotomo	0	0	0	0	LOS_A						0	0	0	0
Rata-rata/ Jumlah	26.07	163.17	637	637	LOS_F	6	57.75	57.75	42.31	2.41	1141.121	222.021	264.466	16.325

Tabel 5.25 Tabel hasi evaluasi pada kondisi penutupan Simpang Brig. Jend. Katamso

MOVEMENT	QLEN	QLENMAX	VEHS(ALL)	PERS(ALL)	LOS(ALL)	LOSVAL(ALL)	VEHDELAY(ALL)	PERSDELAY(ALL)	STOPDELAY(ALL)	STOPS(ALL)	EMISSIONSCO	EMISSIONSNOX	EMISSIONSVOC	FUELCONSUMPTION
Jl. Ibu Ruswo (B) - Jl. Brig. Jend. Katamso (U)	105.71	340.63	86	86	LOS_E	5	70.78	70.78	48.39	6	253.851	49.39	58.832	3.632
Jl. Ibu Ruswo (B) - Jl. Brig. Jend. Katamso (S)	128.27	369.97	94	94	LOS_E	5	67.97	67.97	50.98	4.32	245.379	47.742	56.869	3.51
Jl. Brig. Jend. Katamso (S) - Jl. Brig. Jend. Katamso (U)	47.63	61.62	151	151	LOS_E	5	64.48	64.48	47.91	3.43	323.646	62.97	75.008	4.63
Jl. Brig. Jend. Katamso (S) - Jl. Ibu Ruswo (B)	1.08	8.11	65	65	LOS_A	1	7.45	7.45	3.1	0.49	28.905	5.624	6.699	0.414
Jl. Brig. Jend. Katamso (U) - Jl. Ibu Ruswo (B)	69.66	146.23	42	42	LOS_D	4	54.5	54.5	32.17	3.64	82.285	16.01	19.07	1.177
Jl. Brig. Jend. Katamso (U) - Jl. Brig. Jend. Katamso (S)	43.3	114.67	186	186	LOS_D	4	50.58	50.58	23.31	4.36	427.575	83.191	99.095	6.117
Rata-rata/ Jumlah	65.94	369.97	624	624	LOS_E	5	55.12	55.12	35.38	3.9	1363.061	265.202	315.902	19.5

Tabel 5.26 Tabel hasi evaluasi pada kondisi penutupan Simpang Abu Bakar Ali

MOVEMENT	QLEN	QLENMAX	VEHS(ALL)	PERS(ALL)	LOS(ALL)	LOSVAL(ALL)	VEHDELAY(ALL)	PERSDELAY(ALL)	STOPDELAY(ALL)	STOPS(ALL)	EMISSIONSCO	EMISSIONSNOX	EMISSIONSVOC	FUELCONSUMPTION
Jl. Mataram (S) - Jl. Abu Bakar Ali (B)	3.76	25.67	127	127	LOS_A	1	6.65	6.65	3.41	0.28	59.874	11.649	13.876	0.857
Jl. Mataram (S) - Jl. Abu Bakar Ali (T)	3.76	25.67	54	54	LOS_A	1	8.66	8.66	4.04	0.41	30.057	5.848	6.966	0.43
Jl. Abu Bakar Ali (B) - Jl. Abu Bakar Ali (T)	91.07	134.66	156	156	LOS_F	6	117.11	117.11	99.39	1.99	387.222	75.339	89.742	5.54
Jl. Abu Bakar Ali (B) - Jl. Mataram (S)	0.03	8.03	440	440	LOS_A	1	7.84	7.84	0.09	0.12	180.424	35.104	41.815	2.581
Jl. Abu Bakar Ali (T) - Jl. Abu Bakar Ali (B)	20.71	63.55	0	0	LOS_F	6					0	0	0	0
Jl. Abu Bakar Ali (T) - Jl. Abu Bakar Ali (T)	20.71	63.55	192	192	LOS_C	3	34.17	34.17	21.95	1.09	215.771	41.981	50.007	3.087
Rata-rata/ Jumlah	28.89	134.66	969	969	LOS_F	6	30.54	30.54	21.06	0.65	875.015	170.246	202.793	12.518